



Примечания:

1. Отметки воздуховодов и воздухораспределительных устройств уточнить по месту;
2. По окончании выполнения монтажных работ производится пуско-наладка и балансировка вентиляционных систем;
3. Воздуховоды от наружной стены до воздушной заслонки покрываются самоклеящейся изоляцией Пенофол, толщиной не менее 10.0мм.;
4. Расстояние между секцией электрического воздухонагревателя и смежными секциями воздушного фильтра и вентилятора должно составлять не менее 1.0 метра.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал						Стадия	Лист	Листов
ГИП								1
Н. Контр								